

Leistungsbereich						
400	000	Mikrobiologische Abbauprobungen (Batch-Versuche)				
		Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)
JahrGlobal						
GeoGlobal						
410	000	Redoxmilieu-konservierende Entnahme von Grundwasserproben einschl. Gestellung von Gefäßen, Messung der Feldparameter (ohne Wasserreinigung)				
	010	Grundwassermessstellen bis 5 m		25,00	350,00	115,50
	020	Grundwassermessstellen bis 10 m		25,00	350,00	115,50
	030	Grundwassermessstellen bis 40 m		40,00	302,00	149,25
420	000	Redoxmilieu-konservierende Entnahme von Bodenproben				
		Bohrungen mit Hilfe von Kunststoffliniern (Ø 100 mm), luftdichtes Verschließen des Liners mit Tonpaste und Kunststoffkappen, gekühlter Transport zum Labor, Entnahme der Liners aus verschiedenen Tiefen	lfm	105,00	125,00	111,67
430	000	Durchführung Batchversuch				
		Probenvorbereitung (Boden, Grundwasser) in anaerober Atmosphäre, Herstellung des Versuchsansatzes einschl. Zugabe aller benötigten Supplemente, Inkubation, regelmäßiges Aufschütteln der Bodensuspension, Entsorgung der Restmaterialien	Stck.	320,00	4980,00	2283,33
	020	Einrichtung , Abbau und Entsorgung Batch-anaerober Abbau	psch	260,00	1380,00	820,00
	030	Einrichtung , Abbau und Entsorgung Batch-aerober Abbau	psch	260,00	1780,00	1020,00
	040	Durchführung Batch-Versuche-aerober Abbau	d	144,00	162,50	153,25
	050	Durchführung Batch-Versuche-anaerober Abbau	d	85,00	162,50	123,75
	060	Entnahme von Proben (Wasser) aus dem Batchansatz	Stck.	232,86	232,86	232,86
	070	Auswertung und Dokumentation aerobe Batchversuche	Stck.	520,00	2560,00	1540,00
	080	Auswertung und Dokumentation anaerobe Batchversuche	Stck.	520,00	2560,00	1540,00
440	000	Durchführung Säulenversuche				
	010	Einrichtung , Abbau und Entsorgung Säulenversuche-anaerober Abbau	psch	790,00	3000,00	1834,50
	020	Einrichtung , Abbau und Entsorgung Säulenversuche-aerober Abbau	psch	830,00	2718,00	1774,00
	030	Durchführung Säulenversuche-aerober Abbau	d	90,00	91,50	90,75
	040	Durchführung Säulenversuche-anaerober Abbau	d	54,00	83,40	68,70
	050	Entnahme von Proben (Wasser) aus den Säulen	Stck.	5,00	31,00	18,00
	060	Auswertung und Dokumentation aerobe Säulenversuche	Stck.	994,40	2560,00	1777,20
	070	Auswertung und Dokumentation anaerobe Säulenversuche	Stck.	994,00	4000,00	2526,00