

LB-AF Nr. Leistungsbereich

**Allgemeine Baustelleneinrichtung,  
210 100 000 Baufeldvorbereitung**

OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
210 105 000	Vorbereitende Arbeiten, Allgemeine Leistungen					
010	Anwohnerinformation	psch.	38,52	226,80	101,57	7
210 105 020	Begehung, Abstimmung der durchzuführenden Arbeiten vor Ort mit Beteiligten an einem gesonderten Termin/ Einweisung	psch.	50,00	2382,00	470,70	55
030	Erstellen Bauzeitenplan und Abstimmen mit dem AG	psch.	5,00	1687,50	221,51	82
040	Baustelleneinrichtungsplan	psch.	5,33	561,80	206,33	35
210 110 000	Allgemeine Baustelleneinrichtung					
210 110 010	Baustelleneinrichtung unspezifisch einrichten, vorhalten/betreiben und räumen	psch.	750,00	392250,00	26511,42	106
020	Baustelleneinrichtung unspezifisch einrichten	psch.	150,00	291371,40	13552,93	171
030	Baustelleneinrichtung unspezifisch vorhalten	psch.	2,40	45387,69	2809,91	86
040	Baustelleneinrichtung unspezifisch vorhalten, betreiben	Wo.	13,33	9198,92	751,08	137
050	Baustelleneinrichtung unspezifisch umsetzen	psch.	394,91	3000,00	1264,28	6
060	Baustelleneinrichtung unspezifisch räumen/ rückbauen	psch.	100,00	38373,05	2704,34	229
070	Bauunterbrechung	Tag d	4,45	4178,97	808,74	24
080	Baustopp und Wiederinbetriebnahme	psch.	5,00	8840,68	1663,67	18
210 115 000	Bauwagen					
010	Bauwagen An- und Abtransport	Stck.	110,00	1250,00	484,45	7
020	Bauwagen vorhalten, warten und betreiben	Wo	15,00	100,00	37,50	4
210 120 000	Bürocontainer					
210 120 010	Bürocontainer inkl. Ausstattung, An- und Abtransport inkl. Aufstellen und Abbauen, Fläche unspezifisch	Stck.	28,66	6950,00	1431,07	133
011	wie vor, Fläche: 10 m <sup>2</sup>	Stck.	400,00	3500,00	1602,00	5
012	wie vor, Fläche: 12 m <sup>2</sup>	Stck.	525,22	1945,42	1170,89	4
013	wie vor, Fläche: 15 m <sup>2</sup>	Stck.	108,41	9930,05	1241,75	74
014	wie vor, Fläche: 25 m <sup>2</sup>	Stck.	53,82	9458,90	1861,20	54
015	wie vor, Fläche: 27 m <sup>2</sup>	Stck.	525,22	4500,00	1799,26	10
016	wie vor, Fläche: 30 m <sup>2</sup>	Stck.	528,87	9999,99	2776,86	37

			Bürocontainer inkl. Ausstattung; vorhalten, warten und betreiben						
		020	Fläche unspezifisch	Wo	5,50	680,00	129,26		114
		021	wie vor, Fläche: 10 m <sup>2</sup>	Wo.	100,00	568,05	256,81		5
		022	wie vor, Fläche: 12 m <sup>2</sup>	Wo.	99,57	146,96	129,81		4
		023	wie vor, Fläche: 15 m <sup>2</sup>	Wo.	2,47	1019,11	136,04		74
		024	wie vor, Fläche: 25 m <sup>2</sup>	Wo.	51,13	1500,00	214,13		35
		025	wie vor, Fläche: 27 m <sup>2</sup>	Wo.	20,00	1945,42	574,85		10
		026	wie vor, Fläche: 30 m <sup>2</sup>	Wo.	26,33	914,25	207,05		37
			Bürocontainer inkl. Ausstattung liefern, aufstellen, vorhalten, warten und betreiben, Fläche unspezifisch	Stck.	237,66	10575,49	3553,23		29
		040	Ausstattung abbauen Bürocontainer vollklimatisiert inkl. Ausstattung, inkl. Antransport und	psch.	235,00	1030,48	545,39		14
		050	Aufstellen Bürocontainer vollklimatisiert inkl.	Stck.	367,09	6215,70	1931,53		14
		051	Ausstattung, vorhalten Bürocontainer vollklimatisiert inkl.	Mt.	139,15	1417,80	727,29		14
		052	Ausstattung, räumen Büro- und Beratungscontainer	Stck.	85,02	971,78	490,66		14
		060	reinigen Grundreinigung Büro- und	Mt.	19,71	223,89	133,34		9
		070	Beratungscontainer BÜ/AG	Stck.	31,41	286,54	99,65		8
210	125	000	Besprechungscontainer						
			Besprechungscontainer inkl. Ausstattung, An- und Abtransport	Stck.	471,52	4839,12	1781,26		12
		010	Besprechungscontainer inkl. Ausstattung vorhalten, warten und betreiben	Wo.	38,19	137,01	78,06		7
		020	Besprechungscontainer vollklimatisiert inkl. Ausstattung, inkl. Antransport und Aufstellen	Stck.	367,09	4115,70	1312,45		14
		021	Besprechungscontainer vollklimatisiert inkl. Ausstattung, vorhalten	Mt.	60,38	761,10	509,22		14
		022	Besprechungscontainer vollklimatisiert inkl. Ausstattung, räumen	Stck.	85,02	971,78	469,67		14
		030	Doppelcontainer und Baubesprechungen inkl. Ausstattung, An- und Abtransport	Stck.	2214,14	7503,72	4837,94		5
		031	Doppelcontainer und Baubesprechungen vorhalten, warten und betreiben	Wo.	240,00	362,61	282,24		4
210	130	000	Aufenthaltscontainer						
			Aufenthaltscontainer inkl. Ausstattung, An- und Abtransport	Stck.	840,00	1168,42	#		2
		010	Aufenthaltscontainer inkl. Ausstattung vorhalten, warten und betreiben	Wo.	39,79	50,00	#		2

210	135	000	Baustellenlabor						
			Baustellenlabor für						
		010	Sanierungsüberwachung, 12 m <sup>2</sup>	Stck.	624,84	17000,00	4072,19		12
			Container für Probenvorbereitung,						
		020	Probenlagerung	Stck.	108,41	2500,00	883,35		24
			Container für Probenvorbereitung,						
		021	Probenlagerung vorhalten, warten und betreiben	Wo.	15,65	195,47	68,38		18
210	140	000	Sanitäreinrichtungen						
			Chemo-Toiletten liefern, vorhalten,						
		010	betreiben, abbauen	psch.	100,00	600,00	244,82		5
			Chemo-Toiletten liefern, vorhalten,						
		011	betreiben, abbauen	Wo.	18,00	250,00	89,50		4
			Sanitärcontainer liefern und abbauen	Stck.	283,55	15479,63	3604,91		19
			Sanitärcontainer vorhalten, warten						
		021	und betreiben	Wo.	17,95	225,00	91,62		13
			Transportable Toilette liefern und						
		030	abbauen	Stck.	4,54	334,09	109,32		8
		031	Transportable Toilette vorhalten	Wo.	12,67	30,62	20,82		8
210	145	000	Materialcontainer						
			Materialcontainer, An- und						
		010	Abtransport	Stck.	185,78	802,92	436,46		7
			Materialcontainer vorhalten, warten						
		020	und betreiben	Wo.	1,64	112,35	32,10		7
210	150	000	Baustellenkommunikation						
			Funkanlage für						
			Baustellenkommunikation, mind. 6						
		010	Handgeräte	Stck.	0,01	6718,00	1641,22		12
210	155	000	Wetterstation						
			Wetterstation mit Datenspeicher und						
			EDV-Schnittstelle liefern, vorhalten,						
		010	betreiben, entfernen	Wo	673,72	1229,55	865,42		4
210	160	000	Transportcontainer						
			Container abbauen, laden und						
		010	abtransportieren	Stck.	255,00	849,02	531,37		7
		011	Container umsetzen auf Baufeld	Stck.	50,00	519,59	236,51		12
		020	Gestellung Deckelcontainer	psch.	150,00	2000,00	862,37		17
		021	Deckelcontainer vorhalten	Stck./Wo.	20,00	356,37	97,70		14
			Behälter zum Sammeln von Bohrgut a						
		030	10 m <sup>3</sup> liefern und Vorhalten	Stck.	50,00	1450,00	292,50		26
			Behälter zum Sammeln von						
			Pumpwasser a 10 m <sup>3</sup> Inhalt liefern						
		040	und Vorhalten	Stck.	49,50	1130,59	313,50		27
		050	Luftdicht verschließbarer Container	Stck.	107,79	629,89	330,03		4

210	165	000	Fahrzeug-Waage					
			Fahrzeug-Waage errichten, betreiben					
		010	und beseitigen	psch	19486,76	34745,10	27416,19	4
			LKW-Waage liefern, einrichten,					
			vorhalten, betreiben und					
		020	demontieren, inkl. Personal	Mt.	470,56	4836,26	1864,86	19
210	170	000	Turmdrehkran					
		010	Turmdrehkran, An-/Abtransport	psch.	6052,33	62871,20	24128,28	6
			Turmdrehkran vorhalten und					
		020	betreiben	Wo.	800,00	4432,40	2809,22	6