

LB-AF Nr. Leistungsbereich
210 300 000 **Sicherung / Verkehrssicherung von**
Arbeits- / Baustellen

OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
210 310 000	Bauzäune, Schutzvorrichtungen, Bauschilder, Beleuchtung aufstellen und beseitigen:					
010	Baustellenabspernung unspezifisch aufstellen und beseitigen	m	2,80	16,00	6,98	37
011	Baustellenabspernung unspezifisch vorhalten	m/Mt.	0,03	0,77	0,36	7
020	Bauzaun aus Einzelementen, Stahlrohr/Gitter; aufstellen, vorhalten und beseitigen	psch.	14,55	5819,16	817,13	21
021	Bauzaun aus Einzelementen, Stahlrohr/Gitter liefern, Aufstellen und Wiederentfernen	m	0,10	85,00	6,21	241
022	Bauzaun aus Einzelementen, Stahlrohr/Gitter vorhalten und warten	m	0,01	13,08	3,02	28
023	Bauzaun aus Einzelementen, Stahlrohr/Gitter vorhalten und warten	m/Wo.	0,01	250,95	15,36	76
024	Stahlrohr/Gitter entfernen	m	0,16	5,00	1,57	45
025	Bauzaun umsetzen	m	0,02	19,20	2,75	126
026	Bauzaun aus Maschengewebe liefern, Aufstellen und Wiederentfernen	m	25,50	28,09	26,62	3
030	Türen, Tore abschließbar aufstellen und beseitigen	Stck.	5,00	1011,08	191,17	118
031	Türen, Tore abschließbar aufstellen und beseitigen: Tür (b = 1 m)	Stck.	21,84	955,09	314,36	23
032	Türen, Tore abschließbar aufstellen und beseitigen: Tor , zweiflügelig	Stck.	5,00	2118,00	290,97	72
033	Türen, Tore abschließbar aufstellen und beseitigen: Tor (b > 4 m)	Stck.	76,69	969,71	349,06	17
040	Verschließbare Tore liefern und aufstellen	Stck.	8,50	388,89	64,18	30
041	Verschließbare Tore vorhalten	Wo.	0,01	38,89	6,73	20
042	Verschließbare Tore räumen	Stck.	5,50	83,33	24,61	20
050	Bauzaun als geschlossener Zaun aus Brettern aufstellen, vorhalten und beseitigen	m	5,38	50,56	20,78	27
051	Bauzaun als geschlossener Zaun aus Brettern vorhalten	m/Mt.	#	#	#	0
052	Bauzauntor, Holz, zweiflügelig	Stck.	50,00	850,00	335,36	6
060	Bauzaun, blickdicht aufstellen, zurückbauen	m	5,01	20,32	9,96	7
061	Bauzaun, blickdicht vorhalten	m/Wo.	0,10	17,40	2,78	7
070	Sichtschutz in ganzer Höhe des Bauzaunes aus Kunststoffgewebe	m	1,28	59,51	11,34	46
080	Folienbeblankung Bauzaun	m	2,00	7,88	4,46	6

		Winterbauschutzzelt aufstellen und					
090		beseitigen	psch.	2072,00	2072,00	#	1
100		Winterbauschutzzelt aufstellen, vorhalten und beseitigen:	Mt	#	#	#	1
101		Winterbauschutzzelt aufstellen, vorhalten und beseitigen:	Wo.	120,96	123,20	#	2
110		Winterbaueisanlage liefern, vorhalten, entfernen (elektrisch; 9 kW/h)	Stck.	1367,53	24695,18	11097,02	5
120		Baustellenschild / -tafel, Informationskasten; aufstellen, vorhalten und beseitigen	Stck./psch.	90,12	5421,38	1486,60	241
121		Baustellenschild aufstellen, vorhalten	Stck.	515,07	2644,10	1051,81	34
122		Baustellenschild umsetzen	Stck.	0,10	1380,49	459,08	57
123		Baustellenschild rückbauen	Stck.	10,00	528,74	143,87	29
130		Beleuchtungsanlage mobil für Parkplatz, Aushubbereiche etc. einrichten und vorhalten (Baustellenbeleuchtung)	psch.	1,00	34767,85	1676,78	80
131		Beleuchtungsanlage mobil für Parkplatz, Aushubbereiche etc. betreiben und umsetzen (Baustellenbeleuchtung)	Wo.	7,24	59,39	33,51	10
132		Beleuchtungsanlage mobil; betreiben und umsetzen	d	4,57	1789,52	63,46	35
140		Bodenverankerung aus V2A liefern und aufbauen (inkl. Bohrarbeiten und Dübel)	Stck.	6,00	32,04	14,14	5
150		Trassierband/ Flatterband rot-weiss Warntafel liefern, aufstellen,	m	0,06	3,00	0,80	20
160		entfernen	Stck.	10,00	240,00	54,81	27
161		Warntafeln liefern, aufstellen, entfernen	psch.	2,00	357,58	89,30	23
170		Bereitstellung von HDPE-Folie zur Abdeckung aufgehaldeter Massen	m ²	0,36	6,46	2,30	32
210	320	000 Verkehrsrechtliche Genehmigung / Anordnung					
010		Verkehrsrechtliche Anordnungen/ Genehmigungen zur Verkehrsführung, -regelung, - sicherung einholen	psch.	23,13	4500,25	554,19	134
020		Sondernutzungsgenehmigungen, z. B. Gehweg einholen	psch.	50,00	826,88	287,39	11

210	330	000	Verkehrssicherung allgemein Setzen von Betonhochborden zur						
		010	Sicherung eines Grundstückes	m	16,36	22,82	19,76		3
		020	Verkehrssicherung, Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen liefern, installieren, umsetzen, vorhalten, entfernen	psch.	10,00	10256,48	1060,43		159
		030	Verkehrssicherung einrichten, vorhalten, betreiben und umbauen	Wo	5,46	286,32	61,36		19
		040	Verkehrssicherung abbauen	psch.	34,09	1452,30	606,95		20
210	340	000	Lichtsignalanlagen Ampelanlage bestehend aus 4 Ampeln anliefern, aufbauen,						
		010	vorhalten, betreiben, entfernen Lichtzeichenanlage, automat. Steuerung, liefern, installieren,	psch.	1422,40	96559,56	17927,12		7
		020	entfernen	d	16,02	326,21	185,01		10
		030	Warnleuchte aufstellen, beräumen	Stck.	1,02	101,24	27,01		11
		040	Warnleuchte vorhalten, betreiben	Stck.	5,50	75,60	24,29		6
210	350	000	Verkehrszeichen						
		010	Verkehrszeichen nach Angabe des AG, nach StVO und RAL- Gütegemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V. liefern, installieren, entfernen	Stck.	2,80	140,65	35,89		19
		020	Verkehrszeichen unspezifisch liefern, installieren, vorhalten, entfernen	Stck.	14,31	150,00	60,96		9
		021	Verkehrszeichen liefern, installieren, entfernen: Verkehrszeichen: Gefahrzeichen	Stck.	3,58	28,12	22,03		5
		022	Verkehrszeichen liefern, installieren, entfernen: Verkehrszeichen: Vorschriftzeichen	Stck.	3,58	58,25	27,63		7
		023	Verkehrszeichen liefern, installieren, entfernen: Verkehrszeichen: Richtzeichen	Stck.	3,58	28,12	22,03		5
		024	Verkehrszeichen liefern, installieren, entfernen: Verkehrszeichen: Zusatzschild	Stck.	3,58	46,71	26,15		6
		030	Verkehrszeichen vorhalten Verlängerte Vorhaltung	Wo.	2,15	16,85	7,59		6
		040	Verkehrsschilder	d	0,60	46,00	14,76		10
		050	Rohrpfosten	Stck.	17,40	76,09	55,05		7

210	360	000	Leitelemente					
			Recycling-Leitelement zur Abtrennung des Fußgängerweges					
		010	liefern, installieren, entfernen	Stck.	34,96	180,82	84,64	21
			Recycling-Leitelement zur Abtrennung des Fußgängerweges					
		011	liefern, installieren, entfernen: Baulänge: 1 m	Stck.	43,74	132,97	86,34	5
			Recycling-Leitelement zur Abtrennung des Fußgängerweges					
		012	liefern, installieren, entfernen: Baulänge: 0,75 m	Stck.	37,89	125,11	79,87	5
			Recycling-Leitelement zur Abtrennung des Fußgängerweges					
		013	liefern, installieren, entfernen: Baulänge: 0,5 m	Stck.	34,96	96,05	58,69	5
			Recycling-Leitelement zur Abtrennung des Fußgängerweges					
		014	liefern, installieren, entfernen: Anfangs- und Endelement (1 m)	Stck.	96,12	180,82	128,17	5
210	370	000	Baugrubenabdeckung und Überfahrerschutz					
			Baugrubenabdeckung befahrbar, ca. 4 m Nutzbreite, Verkehrslasten bis 300 kN, herstellen, vorhalten und wieder					
		010	ausbauen	m ²	12,60	259,93	75,01	9
		020	Baugrubenabdeckung, befahrbar	psch.	913,99	18826,50	3957,73	8
			Überfahrerschutz für Rohrleitungen und Kabel herstellen und rückbauen	psch.	103,63	1950,00	881,89	11
		040	Überfahrerschutz Fußweg herstellen und rückbauen	Stck.	280,00	3750,00	1305,25	20
		050	Sicherung Fußweg herstellen und rückbauen	psch.	377,21	675,23	#	2
210	380	000	Überführungen					
			Behelfsbrücke aus Holz für Fußgänger	m ²	65,45	1078,40	264,31	7
		020	Behelfsbrücke für Fußgänger herstellen, vorhalten, warten und entfernen	Stck.	263,00	3599,34	1013,67	21
			Behelfsbrücke für Fußgänger herstellen, vorhalten, warten und entfernen: Spannweite max. 3 m	Stck.	278,72	1555,12	618,33	5
		022	Behelfsbrücke für Fußgänger herstellen, vorhalten, warten und entfernen: Spannweite max. 6 m	Stck.	448,17	2044,22	1128,23	5
		030	Behelfsstreppe aus Holz, h = 2,5 m; herstellen, vorhalten, warten und entfernen	Stck.	243,54	1557,80	923,44	5
		040	Schutzgeländer mit Handlauf (Holz)	m	13,00	185,76	90,52	8