

LB-AF Nr.		Leistungsbereich						
210	600	000	Baustraßen, Flächen					
OZ			Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
210	610	000	Untergrund für Baustraßen herstellen					
			Planum für Baustraße herstellen und					
		010	verdichten	m <sup>2</sup>	0,18	2,24	0,80	41
		020	Aushub für Baustraße, t = 30 cm	m <sup>3</sup>	3,00	8,05	4,85	6
			Schottertragschicht für Baustraße					
		030	herstellen	m <sup>2</sup>	0,82	29,26	6,28	11
			Schottertragschicht für Baustraße					
		040	herstellen	m <sup>3</sup>	6,39	45,55	31,43	15
			Geotextil Filter- / Trennvlies liefern					
		050	und unter Baustraße verlegen	m <sup>2</sup>	0,57	9,70	1,66	76
			Gewebematte PH 60,					
		060	Geotextilrobustheitsklasse 5	m <sup>2</sup>	2,11	2,77	2,47	4
210	620	000	Baustraßen allgemein					
		010	Baustraße errichten und rückbauen	psch.	25,00	9500,00	3277,84	22
			Herstellung/Rückbau Baustraße und					
		020	Unterbau Containerfläche	m <sup>2</sup>	2,35	36,27	16,58	4
			Baustraße errichten, unterhalten und					
		030	rückbauen	m	3,25	29,74	14,80	9
		040	Baustraße herstellen	m	8,90	68,00	37,83	16
		050	Baustraße herstellen	m <sup>2</sup>	0,82	31,89	7,63	24
		060	Baustraße herstellen	m <sup>3</sup>	15,90	20,45	#	2
			Baustrasse herstellen, unterhalten					
			und beseitigen, Breite bis 7 m,					
			RC-Material, Mineralbeton,					
		070	natürliches Material	m	1,65	380,00	32,24	64
		080	Baustraße unterhalten	Wo.	135,72	135,72	#	1
		090	Baustraße warten	m <sup>2</sup>	0,09	4,22	1,28	13
		100	Baustraße beseitigen	m <sup>2</sup>	0,08	8,02	3,18	20
			Baustraßen aus					
210	630	000	Asphalttragdeckschicht					
			Baustraße aus Asphalttragdeckschicht					
		010	herstellen	m <sup>2</sup>	74,37	74,37	#	1
210	640	000	Baustraßen aus Kies/Schotter					
			Baustraße aus Kies/Schotter					
			herstellen und unterhalten, Fläche					
		010	unspezifisch	m <sup>2</sup>	0,15	27,00	7,14	84
		020	wie vor, Gesamtfläche: 0 - 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,47	32,54	8,89	41
		030	wie vor, Gesamtfläche: 501 - 5000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,15	23,82	6,45	33
		040	wie vor, Gesamtfläche: > 5000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,28	7,39	4,62	24
210	650	000	Baustraßen aus Mineralbeton					
			Baustraße oder Arbeitsplanum aus					
		010	Mineralbeton herstellen	t	12,78	84,01	30,47	6
210	660	000	Baustraßen aus festen Bauteilen					
			Baustraße aus festen Bauteilen					
			(Baggermatratzen, Stahlbleche,					
			Betonfertigteilen) herstellen und					
		010	rückbauen	psch.	882,00	5000,00	2104,94	7
			Baustraße aus festen Bauteilen					
			(Baggermatratzen, Stahlbleche,					
			Betonfertigteilen) herstellen und					
		020	rückbauen	m	88,98	88,98	#	1
			Baustraße aus festen Bauteilen					
			(Baggermatratzen, Stahlbleche,					
			Betonfertigteilen) herstellen und					
		030	rückbauen	m <sup>2</sup>	1,19	47,06	13,32	10

210	670	000	Stell- und Lagerflächen						
			Containerstellfläche aus Asphalt						
	010		herstellen und rückbauen	m <sup>2</sup>	11,12	70,63	31,17	15	
			Containerstellfläche aus Asphalt						
	020		vorhalten und unterhalten	Wo.	25,52	138,25	83,08	4	
			Stellfläche für min. 3 Kfz herstellen, inkl. Anbindung an öffentliches bzw.						
	030		Baustrassennetz	psch.	0,01	1952,00	831,39	15	
			Aufstellfläche für Kfz herstellen und						
	040		unterhalten	m <sup>2</sup>	8,82	15,75	12,35	8	
			Aufstellfläche für Kfz rückbauen,						
	050		verwerten	m <sup>2</sup>	2,01	5,30	3,56	8	
			Herstellen von Bereitstellungsflächen						
	060		Planum herstellen für	m <sup>2</sup>	0,26	1500,00	14,76	91	
			Bereitstellungsflächen						
	070		Herrichtung Bewegungs-, Lager- und	m <sup>3</sup>	0,10	1925,66	253,83	12	
			Aufstellfläche						
	080			psch.	110,00	1600,00	689,31	9	
			Baulager mit allen Einrichtungen und Hilfsmitteln für ordnungsgemäße Baudurchführung, einschl. Kosten für Betriebsmittel, Reparaturen, Telefon und Fax; vorhalten, warten und						
	090		betreiben	Wo	25,00	2465,78	443,16	20	
210	680	000	Befeuchten und Reinigen						
			Befeuchten aller in Betrieb befindlichen Baustraßen,						
	010		Zwischenlager und Aushubbereiche	psch.	150,00	37873,82	3952,58	38	
			Reinigen von Verkehrsflächen der Baustelle und Zufahrtsstraßen/ mitbenutzer Verkehrsflächen						
	020			psch.	182,25	23748,84	3356,35	103	
			Reinigung der Baustraße/ Baustelle						
	030			psch.	330,00	8207,70	1933,91	19	
			Straßenreinigung						
	040			Wo.	5,06	1307,52	154,57	25	
			Reinigung vom AN benutzter						
	050		öffentlicher Straßen	d	1,39	372,34	79,27	41	
			Reinigung vom AN benutzter						
	060		öffentlicher Straßen	psch.	1611,00	3100,00	2437,00	3	
			Reinigung Betriebsstraße						
	070			d	1,00	110,00	25,19	14	
			Bedarfsmäßige Reinigung der						
	080		Zufahrtsstraße	m <sup>2</sup>	0,10	3,28	1,20	17	
			Kehrmaschine einsetzen						
	090			h	10,00	78,75	50,14	6	