

LB-AF Nr.      Leistungsbereich  
**340 100 000 Langzeitüberwachung, Nachsorge**  
**(Monitoring)**

OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
340 101 000	Massnahmenpezifische Baustelleneinrichtung für das Grundwassermonitoring					
010	Phasenmessgerät bereitstellen und vorhalten	Mt	30,00	30,00	30,00	1
030	Probenahmegerätschaften für GW-Probenahme je Messzyklus an- und abtransportieren	Stck.	15,00	4250,00	404,79	41
031	Umsetzen sämtlicher Probenahmegerätschaften von Messstelle zu Messstelle	Stck.	3,00	26,00	9,73	13
040	Ein- und Ausbau der Probenahmegerätschaften, Umsetzen von Messstelle zu Messstelle, einschl. Zwischenreinigung	Stck.	10,20	15,00	12,60	2
050	Behälter zum Auffangen des Abpumpwassers je Messzyklus bereitstellen	Stck.	10,00	750,00	103,51	27
060	Aktivkohlefilter bereitstellen zur Reinigung des abgepumpten Wassers mit Einleitung in Kanalisation, je Messstelle	Stck.	20,00	550,00	254,92	16
070	Kolonnenstunden zum Aufsuchen verschütteter Messstellen	h	50,00	172,50	78,72	18
340 110 000	Probenahme, Messungen					
010	Probentransport eines Messzyklus in ein zertifiziertes Labor	Stck.	20,00	50,00	35,29	7
030	Entsorgung des kontaminierten Wassers	m³	90,00	180,00	133,33	3
040	Reinigung der Probenahmegerätschaften mit Reinigungsflüssigkeiten	Stck.	20,45	51,13	30,68	3
050	Entnahme von Schöpfproben, einschl. Bestimmung der Vor-Ort-Parameter	Stck.	10,00	48,57	28,99	37
060	Entnahme von Schöpf- und Zapfproben; Bestimmung von Temperatur, pH-Wert, elektr. Leitfähigkeit u. organoleptische Beschreibung	Stck.	10,22	237,75	57,86	14
070	Entnahme von 24 Stunden-Mischproben mit gleichzeitiger Erfassung von Temperatur, pH-Wert und elektr. Leitfähigkeit	Stck.	0,00	0,00	0,00	1
080	Schichtdickenmessung von aufschwimmenden Phasen	Stck.	10,00	35,00	17,10	16
090	Grundwasserstandsmessungen an GW-Messstellen	Stck.	0,82	72,50	9,48	70
100	Pumpprobenahme mit Erfassung der Kenngrößen: Brunnendurchmesser, Brunntiefe, Wasserspiegel vor/nach Abpumpen, Tiefenlage der Pumpe, Abpumpvolumen und Vor-Ort-Parameter, Abfüllen und Konservieren der Wasserproben und Probentransport in Labor	Stck.	10,00	120,00	32,47	28
101	wie vor, ohne Probentransport ins Labor	Stck.	21,00	146,00	49,87	55
340 130 000	Dokumentation					
010	Dokumentationsbericht halbjährlich in 10-facher Ausfertigung	Stck.	110,00	2880,00	553,57	30