

LB-AF Nr. Leistungsbereich
Oberbauschichten bituminös
gebunden

OZ		Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
350 410 000		Bituminöse Tragschichten					
	010	Bituminöse Tragschicht nach ZTV-LW	m²	12,10	18,60	#	2
	020	Bituminöse Tragschicht nach ZTVT-StB	m²	8,00	45,90	28,67	13
	030	Asphalttragschicht 0/32 liefern und herstellen für Verkehrsflächen der Bauklasse IV	m²	10,00	48,30	21,90	19
	040	Asphalttragschicht 0/22, B 80, d = 4 cm, liefern und einbauen	m²	4,14	5,40	4,78	4
	050	Asphalttragschicht 0/22 liefern und herstellen, Dicke ca. 10 cm (Qualität: B 80)	m²	6,52	15,34	10,60	11
	060	Asphalttragschicht 0/22 liefern und herstellen, Dicke ca. 10 cm (Qualität: B 65)	m²	20,45	34,77	27,04	6
	070	Asphalttragschicht 0/16 liefern und herstellen, Dicke ca. 10 cm; nach Beendigung wieder aufnehmen	m²	28,65	28,65	#	1
350 420 000		Bituminöse Deck- und Binderschichten					
	010	Asphaltbinderschicht ZTV Asphalt	m²	6,36	25,90	14,48	13
	020	Asphaltbetondeckschicht (Heisseinbau)	m²	3,90	100,11	15,01	50
	030	Splittmastixasphalt ZTV Asphalt	m²	3,78	25,00	8,82	17
	040	Gussasphaltdeckschicht ZTV Asphalt	t	0,00	0,00	#	0
	050	Gussasphalt ZTV Asphalt	t	0,00	0,00	#	0
	060	Asphaltmastixdeckschicht ZTV Asphalt	m²	0,00	0,00	#	0
	070	Asphaltmastix ZTV Asphalt	m²	0,00	0,00	#	0
	080	Bituminöse Tragdeckschicht	m²	1,25	25,10	14,54	45
350 430 000		Bituminöse Schlämme					
	010	Bituminöse Schlämme aufbringen, Mineralstoffgemisch 0/22 mm	m²	0,00	0,00	#	0
	020	Bituminöse Schlämme aufbringen, Mineralstoffgemisch 0/22 mm gemäß ZTV Asphalt	m²	0,00	0,00	#	0
	030	Bituminöse Schlämme aufbringen, Mineralstoffgemisch 0/22 mm incl. Vorbehandlung	m²	0,00	0,00	#	0

350 440 000 Oberflächenbehandlung

	Bituminöses Bindemittel aufsprühen einschl. vorheriger Reinigung der verschmutzten Unterlage (					
010	Verhältnis: 0,4 kg/m²)	m²	1,05	4,20	3,11	8
	Bituminöses Bindemittel aufsprühen einschl. vorheriger Reinigung der verschmutzten Unterlage (Verhältnis:					
020	1 kg/m²)	m²	0,00	0,00	#	0
010	GELÖSCHT	m²	1,05	5,40	3,36	9
020	Haftkleber aufsprühen, 0,3 kg/m²	m²	1,79	4,79	3,10	6
030	Haftkleber aufsprühen, 0,3 kg/m²	m²	0,46	4,79	2,98	8
	Trennschicht aufbringen aus ölgetr.					
040	Papier	m²	0,00	0,00	#	0
050	Trennschicht aufbringen aus Folien	m²	0,00	0,00	#	0
060	Trennschicht aufbringen aus Glasvlies	m²	0,00	0,00	#	0
	Trennschicht aufbringen aus					
070	Glasfasergittergewebe	m²	0,00	0,00	#	0
	Verschmutzte bituminöse Fläche					
080	säubern	m²	0,46	12,78	3,30	10
	Oberflächensplitt zur					
	Strassenausbesserung liefern und					
090	einbauen	t	40,71	293,29	#	2

350 450 000 Fugen, Ränder, Nähte

	Fuge beim Herstellen der					
010	bituminösen Schicht anlegen	m	10,40	20,00	14,53	3
	Fuge in bituminöser Schicht nachträglich mit zwangsgeführten Fugenschneider herstellen und					
020	aufräumen	m	0,51	6,17	3,80	10
	Riss in bituminöser Schicht als					
030	Fugenspalt auffräsen und aufräumen	m	0,00	0,00	#	0
	Naht in bituminöser Deckschicht mit zwangsgeführten Fugenschneider als					
040	Fugenspalt auffräsen und aufräumen	m	3,60	17,70	9,06	3
050	Fuge in bituminöser Schicht füllen	m	0,51	6,50	3,05	8
060	Gerade Abbruchkanten herstellen	m	5,00	29,98	13,13	10
	Bituminöses Fugenband liefern und					
070	verlegen	m	2,10	16,36	8,47	10