

LB-AF Nr. Leistungsbereich

Pflasterdecken, Plattenbeläge,

350 500 000 Einfassungen und Sonderbauweisen

OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
350 510 000	Pflasterdecken					
	010 Pflasterdecken aus Betonsteinen	m ²	5,67	29,90	22,13	6
Jahr						
Geo						
	Pflasterdecken aus Klinkern nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen (mit Fuge)	m ²	0,00	0,00	#	0
	020					
	Pflasterdecken aus Klinkern nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen (engfugig)	m ²	5,67	29,90	22,27	5
	030					
	Pflasterdecken aus Naturstein liefern und verlegen als Kleinpflaster	m ²	16,60	116,57	44,28	22
	040					
	Bettung: Kiessand 0/4 mm	m ²	15,74	56,60	33,81	11
	Bettung:Recycling Baustoffe					
	042 RAL-RG 501/1		0,00	0,00	#	0
	043 Bettung:Splitt		0,00	0,00	#	0
	044 Bettung:Brechtsand-Splitt-Gem.		0,00	0,00	#	0
	045 Bettung:Mörtel		20,75	116,57	48,03	17
	Pflasterdecken aus Naturstein liefern und verlegen als Großpflaster	m ²	15,74	40,90	28,28	6
	050					
	Bettung: Kiessand 0/4 mm		15,74	56,60	33,81	11
	Bettung:Recycling Baustoffe					
	052 RAL-RG 501/1		0,00	0,00	#	0
	053 Bettung:Splitt		0,00	0,00	#	0
	054 Bettung:Brechtsand-Splitt-Gem.		0,00	0,00	#	0
	055 Bettung:Mörtel	m ²	20,75	116,57	48,03	17
	Pflasterfugen von vorhandenen Pflasterdecken reinigen und füllen	m ²	0,00	0,00	#	0
	060					
	In Sandbettung liegendes Pflaster umsetzen, Steine reinigen und unbrauchbare Stoffe beseitigen	m ²	0,00	0,00	#	0
	070					
	Markierungen in Pflasterflächen einarbeiten	m ²	0,00	0,00	#	0
	080					
	Einlegearbeiten in Pflasterflächen mit Natursteinen	m ²	0,00	0,00	#	0
	090					
	Pflasterstreifen nach Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen	m ²	19,60	19,60	#	1
	100					
	Anschlussarbeiten für Pflasterdecken als Zulage	m ²	0,00	0,00	#	0
	110					
	Verbund- und Doppelverbundpflaster liefern, DIN 18501, Dicke = 8cm, anthrazit	m ²	11,50	20,45	15,37	7
	120					

			Beton-Verbundpflaster (10 x 10 cm), aufnehmen, seitlich lagern, nach Bodenaushub und Wiederverfüllung						
	130		fachgerecht setzen	m ²	25,00	45,00	39,11		4
350	520	000	Plattenbeläge						
			Platten nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen Betonplatten DIN 485 Bettung: Kiessand 0/4 mm Bettung:Recycling Baustoffe RAL-RG 501/1 Bettung: Splitt Bettung: Brechsand-Splitt-Gem. Bettung: Mörtel Natursteinplatten Bettung: Kiessand 0/4 mm Bettung: Recycling Baustoffe RAL-RG 501/1 Bettung: Splitt Bettung: Brechsand-Splitt-Gem.						
	010		Bettung: Mörtel In Sandbettung liegenden Plattenbelag umsetzen, Platten reinigen u. unbrauchbare Stoffe	m ²	5,67	39,88	23,09		11
	020		beseitigen In Sandbettung liegenden Plattenbelag umsetzen, Platten reinigen u. unbrauchbare Stoffe	m ²	0,00	0,00	#		0
	030		beseitigen Anschlussarbeiten für Plattenbeläge	m ²	0,00	0,00	#		0
	040		als Zulage Fußweg (Betonplatten)		0,00	0,00	#		0
	050		wiederherstellen	m ²	17,84	65,50	34,90		3
	060		Basaltin-Gehwegplatten liefern, DIN 485, Form A, Größe 300, Dicke = 6 cm	m ²	11,36	34,80	18,03		6
350	530	000	Sonderbauweisen						
	010		Holzpflaster Kieselpflaster, Feldsteinpflaster, Pflaster aus gespaltenen	m ²	0,00	0,00	#		0
	020		Natursteinen		0,00	0,00	#		0
	030		Lose Kiesschüttung Lose Kiesschüttung		0,00	0,00	#		0
	031		Flußkies Lose Kiesschüttung		0,00	0,00	#		0
	032		Grubenkies Lose Kiesschüttung		0,00	0,00	#		0
	033		Seekies		0,00	0,00	#		0
350	540	000	Einfassungen errichten						
	010		Bordstein aus Beton	m	11,06	74,14	21,75		44
	020		Bordstein aus Naturstein Vorhandene Borde höhen- und	m	16,00	16,00	#		1
	030		fluchtgerecht ausrichten	m	0,00	0,00	#		0
	031		Bordsteine: Beton DIN 483		0,00	0,00	#		0
	032		Bordsteine: Naturstein DIN 482		0,00	0,00	#		0

	040	Bordsteinsichtfläche stocken	m	0,00	0,00	#	0	
	050	Bordsteinsichtfläche reinigen	m	0,00	0,00	#	0	
	060	Borde winkeligerecht nacharbeiten	m	0,00	0,00	#	0	
	070	Beschädigte Steine nacharbeiten	Stck.	0,00	0,00	#	0	
	080	Höhe des Bordsteins verringern	m	0,00	0,00	#	0	
	090	Bordsteinkopf abrunden	Stck.	0,00	0,00	#	0	
		Bordsteinpasstücke für						
	100	Ausbesserungsarbeiten herstellen	Stck.	17,40	17,40	#	1	
	110	Einfassungen aus Beton-Fertigteilen	m	12,30	98,90	41,13	7	
	111	Art:Betón-Kantensteine		0,00	0,00	#	0	
	112	Art:U-Steine		0,00	0,00	#	0	
	113	Art:L-Steine		0,00	0,00	#	0	
	114	Art:Palisadensteine		0,00	0,00	#	0	
	115	Art:Stuttgarter - Mauerscheibe		0,00	0,00	#	0	
	116	Art. Klinkerrandsteine in Betonschale Randbefestigungen (Beton) liefern		12,30	44,57	33,74	5	
	120	und einbauen;	m	5,67	48,32	16,96	55	
	121	Randbefestigung: Rasenkantsteine		6,06	29,93	15,74	24	
	122	Randbefestigung: Randsteine		6,50	48,32	19,40	20	
	123	Randbefestigung: Tiefborde Kies-Sand-Gemisch als Bettungsmaterial (Körnung 0/16)		5,67	34,06	18,36	11	
	130	liefern und einbauen	m ³	18,80	47,04	28,61	6	
	140	Beton für Rückenstütze der Borde liefern und einbauen	m ³	58,80	146,93	102,26	11	
	150	Randbord aus Ortbetón B 35 herstellen, Mindestbewehrung BSt 500S, mit Köchern zur späteren Zaunmontage, Dehnfugen im Abstand von 5 m	m	16,85	100,21	53,14	16	
	160	Winkelbord aus Ortbetón B 35 herstellen, Mindestbewehrung BSt 500S, mit Köchern zur späteren Zaunmontage, Dehnfugen im Abstand von 5 m, B x H = 50 x 75 cm, Wandstärke 20 cm	m	35,58	212,19	81,67	9	
	170	Blockstufe liefern und setzen	Stck.	0,00	0,00	#	0	
	180	Winkelstufe liefern und setzen	Stck.	0,00	0,00	#	0	
	190	Keilstufe liefern und setzen	Stck.	0,00	0,00	#	0	
	200	Stufe aus Platten liefern und setzen	Stck.	0,00	0,00	#	0	
	210	Stufe aus Betonfertigteilen liefern und setzen	Stck.	0,00	0,00	#	0	
	220	Stufe aus Naturstein liefern und setzen	Stck.	0,00	0,00	#	0	
350	550	000	Strasseneinbauten liefern und setzen Holz-/Holmgeländer herstellen,					
		010	liefern und montieren	m	138,92	138,92	#	1
		020	Holz-/Holmgeländer Eckausbildung	Stck.	53,25	53,25	#	1

030	Maschendrahtzaun liefern und herstellen	m	27,32	27,32	#	1
040	Übersteigschutz für Maschendraht liefern und herstellen	m	5,67	5,67	#	1
045	Straßenabläufe nach DN150 liefern und einbauen inkl. Aufsatz 300/500 Klasse D	Stck.	379,98	379,98	#	1
046	Anschlüsse an Straßenabläufe liefern und herstellen	Stck.	70,08	70,08	#	1
050	Streben liefern und herstellen, Durchmesser 60mm	Stck.	49,78	49,78	#	1
060	Drehflügelator 2-flügelig liefern und herstellen	Stck.	1597,62	1597,62	#	1
070	Drehflügelator 1-flügelig liefern und herstellen	Stck.	555,69	555,69	#	1
080	Übersteigschutz für Drehflügelator liefern und herstellen	m	37,05	37,05	#	1
090	Entwässerungsrinne einschl. Anschlussstück an Grundleitung und Rostabdeckung liefern und einbauen zur Oberflächenentwässerung einer Zufahrtsrampe (B = 16 cm; T = 15-35 cm) einschl. aller Nebenarbeiten	m	47,87	263,14	149,57	8
100	Kontrollschacht herstellen, Schachtsohle aus Ortbeton B 25 min. 20 cm, Schachtunterteil aus Mauerwerk, Schachtoberteil aus Betonfertigteilen incl. Steigeisen	Stck.	397,61	2415,85	957,91	14
110	Hofablauf	Stck.	0,00	0,00	#	0
120	Hydrant-/Schieberkappe	Stck.	0,00	0,00	#	0
130	Kastenrinne auf Betonfundament verlegen	m	0,00	0,00	#	0
140	Schachtabdeckung	Stck.	308,00	308,00	#	1
150	Schachtrost	Stck.	0,00	0,00	#	0
160	Stemmarbeiten an Mauerwerk		0,00	0,00	#	0
170	Strassenkappe inkl. Tragplatte DIN 19720	Stck.	13,17	220,00	73,71	6
850	Entwässerungsmulde aus (dreireihig) Betonsteinpflaster liefern und einbauen inkl. Lieferung Unterbeton	m	43,00	43,00	#	1