

LB-AF Nr. Leistungsbereich

**400 100 000 Dekontamination von Bausubstanz**

OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
400 110 000	Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung					
010	maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten, Vorhalten und Räumen aller für den Abbruch kontaminierter Bausubstanz erforderlichen Gerätschaften	psch.	5112,92	5112,92	#	1
020	Arbeitsgerüst aufbauen, vorhalten und abbauen	m <sup>2</sup>	5,95	11,04	8,18	6
400 120 000	Abbruch kontaminierter Bausubstanz					
010	Fundamente komplett abbrechen; Materialart: Mauerwerk	m <sup>3</sup>	12,50	52,00	#	2
020	Fundamente komplett abbrechen; Materialart: Beton	m <sup>3</sup>	12,50	52,00	#	2
030	Fundamente komplett abbrechen; Materialart: Stahlbeton	m <sup>3</sup>	18,58	86,70	34,08	8
040	Fundamente komplett abbrechen; Abbruchmethode: Handabbruch	m <sup>3</sup>	0,00	0,00	#	0
050	Fundamente komplett abbrechen; Abbruchmethode: Geräteeinsatz	m <sup>3</sup>	12,50	52,00	28,90	8
060	Fundamente oberflächlich abtragen; Materialart: Mauerwerk	cm/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
070	Fundamente oberflächlich abtragen; Materialart: Beton	cm/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
080	Fundamente oberflächlich abtragen; Materialart: Stahlbeton	cm/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
090	Fundamente oberflächlich abtragen; Abbruchmethode: Handabbruch	cm/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
100	Fundamente oberflächlich abtragen; Abbruchmethode: Geräteeinsatz	cm/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
110	Bodenplatten komplett abbrechen; Materialart: Beton	m <sup>2</sup>	0,90	37,20	8,36	33
120	Bodenplatten komplett abbrechen; Materialart: Stahlbeton	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
130	Bodenplatten komplett abbrechen; Materialart: Asphaltplatten teerhaltig	m <sup>2</sup>	1,59	1,59	#	1
140	Bodenplatten komplett abbrechen; Abmessungen: Dicke bis 20 cm	m <sup>2</sup>	0,90	19,15	6,61	10

150	Bodenplatten komplett abbrechen; Abmessungen: über 20 cm	m <sup>2</sup>	3,60	37,20	12,61	14
160	Bodenplatten komplett abbrechen; Abbruchmethode: Handabbruch	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
170	Bodenplatten komplett abbrechen; Abbruchmethode: Geräteeinsatz	m <sup>2</sup>	1,58	37,20	9,01	22
180	Bodenplatten oberflächlich abtragen (bezogen auf 1 m <sup>2</sup> ); Materialart: Beton	cm/m <sup>2</sup>	4,90	5,80	5,23	6
190	Bodenplatten oberflächlich abtragen (bezogen auf 1 m <sup>2</sup> ); Materialart: Stahlbeton	cm/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
200	Bodenplatten oberflächlich abtragen (bezogen auf 1 m <sup>2</sup> ); Abbruchmethode: Handabbruch	cm/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
210	Bodenplatten oberflächlich abtragen (bezogen auf 1 m <sup>2</sup> ); Abbruchmethode: Geräteeinsatz	cm/m <sup>2</sup>	4,90	18,90	7,18	7
220	Arbeitsgrubensohlen komplett abbrechen; Materialart: Mauerwerk	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
230	Arbeitsgrubensohlen komplett abbrechen; Materialart: Beton	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
240	Arbeitsgrubensohlen komplett abbrechen; Materialart: Stahlbeton	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
250	Arbeitsgrubensohlen komplett abbrechen; Abmessungen: Dicke bis 20 cm	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
260	Arbeitsgrubensohlen komplett abbrechen; Abmessungen: Dicke über 20 cm	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
270	Arbeitsgrubensohlen komplett abbrechen; Abbruchmethode: Handabbruch	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
280	Arbeitsgrubensohlen komplett abbrechen; Abbruchmethode: Geräteeinsatz	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
290	Arbeitsgrubensohlen oberflächlich abtragen; Materialart: Mauerwerk	cm/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
300	Arbeitsgrubensohlen oberflächlich abtragen; Materialart: Beton	cm/m <sup>2</sup>	3,45	12,13	6,44	9
310	Arbeitsgrubensohlen oberflächlich abtragen; Materialart: Stahlbeton	cm/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
320	Arbeitsgrubensohlen oberflächlich abtragen; Abbruchmethode: Handabbruch	cm/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
330	Arbeitsgrubensohlen oberflächlich abtragen; Abbruchmethode: Geräteeinsatz	cm/m <sup>2</sup>	3,45	12,13	6,44	9

	Grubenwände und -sohlen (Beton) unter Berücksichtigung erdstatistischer Anforderungen und Sicherungsmaßnahmen abbrechen, aufnehmen mit Bagger und auf					
340	Bereitstellungsfläche ablegen Trennmauern in Absetzgruben abbrechen, verladen und auf	m <sup>3</sup>	9,18	21,09	14,24	4
350	Bereitstellungslager ablegen Wände komplett abbrechen;	m <sup>3</sup>	12,35	51,21	26,49	4
360	Materialart: Mauerwerk Wände komplett abbrechen;	m <sup>3</sup>	4,73	71,14	28,10	7
370	Materialart: Beton Wände komplett abbrechen;	m <sup>3</sup>	0,00	0,00	#	0
380	Materialart: Stahlbeton Wände komplett abbrechen;	m <sup>3</sup>	0,00	0,00	#	0
390	Abmessungen: Dicke bis 11,5 cm Wände komplett abbrechen;	m <sup>3</sup>	9,15	71,14	36,28	5
400	Abmessungen: Dicke über 11,5 cm Wände komplett abbrechen;	m <sup>3</sup>	0,00	0,00	#	0
410	Abbruchmethode: Handabbruch Wände komplett abbrechen;	m <sup>3</sup>	0,00	0,00	#	0
420	Abbruchmethode: Geräteeinsatz Wände komplett abbrechen, laden und zur Entsorgungsanlage transportieren, einschl. Entsorgungskosten;	m <sup>3</sup>	9,15	71,14	36,28	5
430	Materialart: Mauerwerk Wände komplett abbrechen, laden und zur Entsorgungsanlage transportieren, einschl. Entsorgungskosten;	m <sup>2</sup>	15,20	76,00	36,25	6
440	Materialart: Beton Wände komplett abbrechen, laden und zur Entsorgungsanlage transportieren, einschl. Entsorgungskosten;	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
450	Materialart: Stahlbeton Wände komplett abbrechen, laden und zur Entsorgungsanlage transportieren, einschl. Entsorgungskosten;	m <sup>2</sup>	13,00	78,80	34,69	18
460	Wanddicke: < 40 cm Wände komplett abbrechen, laden und zur Entsorgungsanlage transportieren, einschl. Entsorgungskosten;	m <sup>2</sup>	13,00	46,00	30,84	12
470	Wanddicke: > 40 cm Wände komplett abbrechen, laden und zur Entsorgungsanlage transportieren, einschl. Entsorgungskosten; Höhe: <	m <sup>2</sup>	15,20	78,80	39,33	12
480	5 m	m <sup>2</sup>	13,00	76,00	34,05	12

	Wände komplett abbrechen, laden und zur Entsorgungsanlage transportieren, einschl. Entsorgungskosten; Höhe: >						
490	5 m	m <sup>2</sup>	13,00	78,80	36,12	12	
	Wände komplett abbrechen, laden und zur Entsorgungsanlage transportieren, einschl. Entsorgungskosten;						
500	Schadstoffbelastung: < Z 2 LAGA	m <sup>2</sup>	13,00	46,00	31,24	13	
	Wände komplett abbrechen, laden und zur Entsorgungsanlage transportieren, einschl. Entsorgungskosten;						
510	Schadstoffbelastung: > Z 2 LAGA	m <sup>2</sup>	15,20	100,00	42,29	14	
	Wände oberflächlich abtragen (bezogen auf 1 m <sup>2</sup> ); Materialart:						
520	Mauerwerk	cm/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0	
	Wände oberflächlich abtragen (bezogen auf 1 m <sup>2</sup> ); Materialart:						
530	Beton	cm/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0	
	Wände oberflächlich abtragen (bezogen auf 1 m <sup>2</sup> );						
540	Abbruchmethode: Handabbruch	cm/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0	
	Wände oberflächlich abtragen (bezogen auf 1 m <sup>2</sup> );						
550	Abbruchmethode: Geräteeinsatz	cm/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0	
	Stahlbetonelemente kontaminiert (Verblendungen) demontieren, laden, transportieren und entsorgen; Länge						
560	/ Breite: L < 5 m / B < 2 m	Stck.	17,90	94,60	46,85	12	
	Stahlbetonelemente kontaminiert (Verblendungen) demontieren, laden, transportieren und entsorgen; Länge						
570	/ Breite: L > 5 m / B > 2 m	Stck.	56,20	690,20	395,68	7	
	Stahlbetonelemente kontaminiert (Verblendungen) demontieren, laden, transportieren und entsorgen; Dicke:						
580	< 20 cm	Stck.	17,90	690,20	175,37	19	
	Stahlbetonelemente kontaminiert (Verblendungen) demontieren, laden, transportieren und entsorgen; Dicke:						
590	> 20 cm	Stck.	0,00	0,00	#	0	
	Stahlbetonelemente kontaminiert (Verblendungen) demontieren, laden, transportieren und entsorgen;						
600	Schadstoffbelastung: < Z 2 LAGA	Stck.	17,90	690,20	175,37	19	
	Stahlbetonelemente kontaminiert (Verblendungen) demontieren, laden, transportieren und entsorgen;						
610	Schadstoffbelastung: > Z 2 LAGA	Stck.	0,00	0,00	#	0	

		620	Wandputz abschlagen; unspezifisch	m <sup>2</sup>	6,22	20,94	13,10	6
		630	Wandputz abschlagen; Abmessungen: Dicke bis 20 mm	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
		640	Wandputz abschlagen; Abmessungen: Dicke: über 20 mm	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
		650	Schwarzdecken auf Teerbasis separat vom Unterbau gewinnen, zerkleinern und entsorgen	m <sup>3</sup>	7,67	9,20	#	2
400	130	000	Entfernen von Beschichtungen, Farben, Fugenmassen etc. Farbe / Beschichtungen entfernen					
		010	auf Türen und Zargen	m <sup>2</sup>	36,32	52,43	48,07	5
		020	Farbe / Beschichtungen entfernen auf Böden	m <sup>2</sup>	7,04	7,80	#	2
		030	auf Wänden	m <sup>2</sup>	1,95	10,63	4,25	8
		040	Farbe / Beschichtungen entfernen an Decken	m <sup>2</sup>	7,67	7,67	#	1
		050	Farbanstrich inkl. Putz abtragen, in Big Bags verpacken und zum Bereitstellungslager transportieren	m <sup>2</sup>	7,80	16,36	12,48	5
		060	Reinigung von Böden mittels Tensiden	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
		070	Reinigung ölverschmierter Böden durch Absäuern	m <sup>2</sup>	3,32	5,98	4,46	3
		080	PAK-haltiger Dacheindeckung entfernen, inkl. Transport und Entsorgung	m <sup>2</sup>	17,29	17,29	#	1
		090	Isolationsschichten aus PAK-haltigem Teerkork auf Flachdach demontieren, verpacken und zum Bereitstellungslager transportieren	m <sup>2</sup>	10,00	14,00	#	2
		100	LHKW-haltigen PU-Schaum demontieren und separieren	m <sup>2</sup>	4,00	14,00	9,13	3
		110	PAK- und MKW-haltige Fugen- Vergussmasse ausbauen	m <sup>2</sup>	3,00	3,00	#	1
		120	Betonkantensteine von Kieselrotmaterial reinigen	m	1,33	4,26	2,83	7
400	140	000	PCB-Sanierung 2-Kammer Personenschleuse aufbauen, vorhalten, betreiben und ggf. umsetzen					
		010		Stck.	409,03	409,03	#	1
		020	Luftdichte Folienabschottung inkl. Unterkonstruktion liefern und herstellen, inkl. Verkleben der Stöße mit Klebeband oder Silikon	m <sup>2</sup>	7,18	7,18	#	1

	Luftdichte Folienabschottung ohne Unterkonstruktion liefern und herstellen, inkl. Verkleben der Stöße mit Klebeband oder Silikon		m <sup>2</sup>	3,32	3,32	#	1
030							
	Entfernen PCB-haltiger Fugenmassen innen/außen		m	5,61	18,71	12,64	7
040							
	Sockelleisten aus Holz/PVC demontieren, staubfrei zerkleinern und verpacken		m	1,53	1,53	#	1
050							
	Fußbodenbelag von Hand aufnehmen zerkleinern und verpacken		m <sup>2</sup>	6,51	8,18	#	2
060							
	Füllmaterial aus Decken und Fußbodendurchbrüchen entfernen, reinigen, Durchbruch absaugen und wieder einbauen, inkl. Schließen der Durchbrüche		Stck.	25,56	25,56	#	1
070							
	PCB-haltige abgehängte Decken aus Weichfaserplatten oder Gipskarton, staubfrei ausbauen und in PE-Säcke verpacken		m <sup>2</sup>	9,85	12,78	#	2
080							
	Feinstreinigung von Oberflächen durch Absaugen, Feuchtreinigung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln und Abspülen mit entspanntem Wasser, ggf. Abwischen von technischen Einrichtungen mittels Staubbindetüchern inkl. Entsorgung des Wassers		m <sup>2</sup>	1,02	2,00	1,39	4
090							