

LB-AF Nr. Leistungsbereich  
**Entfernung Künstlicher**

**400 300 000 Mineralfasern**

OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
400 310 000	Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung					
	maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten, Vorhalten und Räumen aller für den Abbruch kontaminierter Bausubstanz erforderlichen Gerätschaften,					
010	Werkzeuge und Maschinen	psch.	1500,00	8486,75	5059,22	4
020	Doppelaufzugsanlage als Schwarz-/Weißaufzug liefern und montieren	Stck.	0,00	0,00	#	0
030	Treppenturm nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Weißbereichszugang; verkleidet, am Gebäude verankert	Stck.	0,00	0,00	#	0
040	Gerüstbrücke nach statischen und konstruktiven Erfordernissen zwischen Aufzug und Gebäude mit Geländer und Befestigungen, in Stück pro Etage; Größe ca. 1,5 x 5,0 m	Stck.	0,00	0,00	#	0
050	Hebeeinrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen zur Beschickung der Absetzbühnen in allen Geschossen installieren und abbauen	Stck.	0,00	0,00	#	0
060	Industriestaubsauger K1, mind. 800-900 m³/h und 200 mbar, incl. Schlauchleitungen, Vorabscheider und Filterwechsel liefern, aufbauen, für die Dauer der Maßnahme vorhalten, betreiben, mit dem Baufortschritt umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten dekontaminieren und abbauen	Stck.	51,13	153,40	#	2
070	Schadstoffcontainer; 30 m³ liefern und vorhalten	Wo	0,00	0,00	#	0
080	Abfallcontainer verschließbar liefern, vorhalten, abtransportieren	Stck.	92,03	92,03	#	1

400	320	000	KMF-haltige Materialien, Bauteile und Einbauten						
			KMF-haltige Matten aus Zwischendecke demontieren, gem. Anforderungen der TRGS 521 mit erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen, Restfaserbindung, Unterdruckhaltung, Verpackung,						
		010	Entsorgung, Nachweisverfahren KMF als Matten / Platten demontieren und ordnungsgemäß verpacken; Einbauort: Decken/	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#		0
		020	Wände KMF als Matten / Platten demontieren und ordnungsgemäß verpacken; Einbauort: zwischen	m <sup>2</sup>	1,20	11,81	5,26		17
		030	Blechen	m <sup>2</sup>	2,30	9,20	4,85		7
			KMF-haltige Rohrisolierung demontieren gem. Anforderungen der TRGS 521 mit erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen, Restfaserbindung, Unterdruckhaltung, Verpackung,						
		040	Entsorgung, Nachweisverfahren Fußbodenkonstruktion auf	lfm	1,23	15,34	4,89		14
		050	Dämmschicht entfernen Fußbodenkonstruktion ohne	m <sup>2</sup>	18,40	18,40	#		1
		060	Dämmschicht entfernen	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#		0
400	330	000	Reinigung Schwarzbereich einschl. Fußboden, Wände, Decken, Abschottungen durch Absaugen mit Industriestaubsauger K 1 grob- und feinsaugen;						
		010	Auftragen der Restfaserbindung Schwarzbereich einschl. Fußboden, Wände, Decken, Abschottungen durch Absaugen mit Industriestaubsauger K 1 grob- und feinsaugen;	psch.	1278,00	1278,00	#		1
		020	Auftragen der Restfaserbindung Wand-/ Boden-/ Deckenflächen	m <sup>2</sup>	0,26	0,26	#		1
		030	feinsaugen	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#		0