

LB-AF Nr. Leistungsbereich
460 200 000 Rückbau von Gleisanlagen

OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
460 210 000	Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung					
010	maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten, Vorhalten und Räumen aller für den Abbruch von Gleisanlagen erforderlichen Gerätschaften	psch.	0,00	0,00	#	0
460 220 000	Rückbau Gleise, Weichen und Schwellen					
010	Holzschwellen und Gleise aufnehmen, Holzschwellen zur Untersuchung auf PAK im Zwischenlager lagern, einschl. Entsorgungskosten für Holzschwellen (lfm = Gleis-Doppelstrang)	lfm	3,66	196,85	16,10	39
020	Gleise auf Holzschwellen geschraubt, demontieren, laden und entsorgen	m	10,00	11,00	#	2
030	Gleise aus Betonfläche rückbauen und entsorgen	m	0,60	12,40	4,80	7
040	Gleisjoche schneiden	m	4,16	4,16	#	1
050	Gleisjoche ausbauen	m	2,70	5,60	4,00	3
060	Weiche aufnehmen, zerlegen, auf Bahnwagen verladen	Stck.	1338,50	1647,40	1544,43	3
070	Gleiskreuzung ausbauen, auf Bahnwagen verladen	Stck.	1372,80	1372,80	#	1
080	Holzschwellen z.T. zerstört aufnehmen und zu bereitgestellten Containern transportieren	Stck.	2,05	11,65	5,87	3
090	Radlenker ausbauen, auf Bahnwagen verladen	Stck.	141,10	141,10	#	1
100	Herzstücke einschl. Holzschwellen ausbauen, auf Bahnwagen verladen	Stck.	113,70	113,70	#	1
110	Vergussmasse entfernen	m ²	32,20	32,20	#	1
460 230 000	Rückbau sonstige Anlagen					
010	Bremsschuhe ausbauen	Stck.	162,10	162,10	#	1
020	Fahrleitungsmast des Verkehrsbetriebes sichern einschl. Wiederherstellung des Ausgangszustandes	psch.	562,42	2967,32	1890,37	3
030	Gleissperren aus Gusseisen ausbauen, auf Bahnwagen verladen	Stck.	485,30	485,30	#	1
040	Gleiswaage 50 t abbrechen und verladen	Stck.	3471,70	3471,70	#	1

050	Gleiswanne / Untersuchungsgrube aus Stahlbeton abbrechen	m ³	28,60	28,60	#	1
060	Großflächenplatte aus Beton im Gleisbereich aufnehmen	m ²	128,90	128,90	#	1
070	Holzbohlenbelag im Gleisbereich aufnehmen	m ²	24,60	24,60	#	1
080	Kopframpe einschl. Fundamente abbrechen, L = 20 m, B = 26 m, H üGOK = ca. 1,50 m, Gründungstiefe bis 2 m	Stck.	2505,33	2505,33	#	1
090	Prellbock mit Verankerung demontieren und entsorgen	Stck.	72,00	408,20	203,44	5
100	Schlamm, Sand, Unrat aus Untersuchungsgrube lösen, in wasserdichte Container laden	m ³	124,00	124,00	#	1
110	Seilspillanlage (2 Rollen) einschl. Fundamentierung demontieren und auf Baugelände zwischenlagern	Stck.	1487,00	1487,00	#	1