

LB-AF Nr.	Leistungsbereich						
470 100 000	Oberflächenreinigung						
OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl	
470 110 000	Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung						
	maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten, Vorhalten und Räumen aller für die Oberflächenreinigung erforderlichen Gerätschaften	psch.	0,00	0,00	#	0	
470 120 000	Reinigung durch Strahlen, Bürsten Strahlen von Böden, Decken, Wänden; Strahlmittel: Sand, Kugel,						
	010 Grit	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0	
	020 Schmelzkammerschlacke Strahlen von Böden, Decken, Wänden; Strahlmittel:	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0	
	030 Trockeneispellets	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0	
	040 Reinigung von Böden mittels Motorbürste, Verschmutzung Grus	m <sup>2</sup>	1,23	2,83	2,20	5	
470 130 000	Wasserhochdruck-Reinigung, Reinigung mittels flüssiger Reinigungsmittel						
	010 Wasserhochdruck-Reinigung von Böden, Decken, Wänden	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0	
	020 Heißwasser-Hochdruck-Reinigung von Böden, Decken, Wänden	m <sup>2</sup>	0,43	16,92	5,95	5	
	030 Grubenbauwerke nach Entleerung mittels Hochdruckwasserstrahl inkl. aller Verbrauchsstoffe; anfallende Reststoffe aus der Reinigung sammeln, fördern, verladen (und entsorgen)	Stck.	1550,00	10098,01	4510,32	7	
	040 Reinigung von Böden mittels Tensiden	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0	
	050 Reinigen des Untergrundes (Böden, Wände) mit lösemittelhaltigen Hilfsmitteln zur Beseitigung der größten Ölverschmutzung	m <sup>2</sup>	30,17	30,17	#	1	
	060 Reinigen von Grubenwänden und -böden von Ölresten und anderen Verschmutzungen mit WEBAC-Betonentfetter 4010	m <sup>2</sup>	9,20	9,20	#	1	

			Reinigung der Wand- und Bodenflächen einer Grube von Ölresten und anderen Verschmutzungen durch Waschen mit WEBAG 4010 Betonentfetter sowie fräsen; Entsorgung des Reinigungsgutes in bauseitig gestellte						
		070	Container	m <sup>2</sup>	16,00	16,00	#		1
		080	Reinigung ölverschmierter Böden durch Absäuern	m <sup>2</sup>	3,32	5,98	4,46		3
470	140	000	Absaugung						
		010	Absaugung von Oberflächen Absaugung von metallischem Quecksilber mittels Vakuum- Sauggerät auf / unter Bodenplatten und in Baugruben (Trockensauggerät mit jodierter / geschwefelter	m <sup>2</sup>	2,05	3,00	2,38		3
		020	Aktivkohle) Bindemittel für metallisches	h	7,70	43,29	33,17		11
		030	Quecksilber liefern, vorhalten	kg	1,18	9,81	4,68		11
			Behältnisse für Hg-Zwischenlagerung anliefern, vorhalten und betreiben, dekontaminieren und						
		040	abtransportieren	Stck.	25,00	360,75	158,43		11
		050	Absaugung über Bauzeit hinaus vorhalten	Wo	10,00	28,10	18,90		11
470	150	000	Entfernen von Farben und Beschichtungen						
		010	Farbe / Beschichtungen entfernen auf Böden	m <sup>2</sup>	7,80	7,80	#		1
		020	Farbe / Beschichtungen entfernen auf Wänden	m <sup>2</sup>	2,25	10,63	5,01		6
		030	Farbe / Beschichtungen entfernen an Decken	m <sup>2</sup>	7,67	7,67	#		1
			Farbanstrich inkl. Putz abtragen und in Big Bags verpacken und zum						
		040	Bereitstellungslager transportieren	m <sup>2</sup>	7,80	16,36	12,48		5