

LB-AF Nr.

Leistungsbereich

		Hydraulische Maßnahmen,						
520	400	000	Umlenkung des Grundwasser - stroms					
OZ			Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
	Jahr Global							
	Geo Global							
520	410	000	Umlenkung durch Infiltration					
			Sickerbrunnen herstellen, einschl. Filterkiesschüttung; Brunnentiefe bis 15 m; Bohrdurchmesser 1000 mm;					
		010	Ausbaudurchmesser DN 400	Stck.	0,00	0,00	4411,43	
			Sickerschacht aus Betonfertigteilen Ausbaudurchmesser DN 800-1000 mit dreistufigem Kiesfilter (8/16, 4/8, 2/4)					
A		020	lichte Schachttiefe t:	Stck.	0,00	0,00	997,02	0
			bis 2,0 m		0,00	0,00	0,00	0
			bis 3,0 m		0,00	0,00	0,00	0
			bis 4,0 m		0,00	0,00	0,00	0
			bis 5,0 m		0,00	0,00	0,00	0
A			Rohrdurchmesser:					
			DN 1000		0,00	0,00	0,00	0
			DN 1200		0,00	0,00	0,00	0
		030	Infiltration von Wasser mit Trinkwasserqualität	Mt	0,00	0,00	#	0
A			Infiltrationsrate:					
			< 5 m³/h		0,00	0,00	0,00	0
			5-15 m³/h		0,00	0,00	0,00	0
			15-30 m³/h		0,00	0,00	0,00	0
520	420	000	Umlenkung durch Versickerungsgräben					
			Herstellung Versickerungsgraben geböschter Graben Grabenaushub Bodenklasse 3-5					
		010	einschl. fachgerechte Entsorgung des Aushubes	m³				
			Tiefe:					
			< 7,5 m					
			7,5 - 10 m					
			> 10 m					
		020	Zulage zum Aushub Bodenklasse 2	m³				
			Zulage zum Aushub					
		030	Bodenklasse 6/7	m³				
		040	Erstellen der einseitigen Dichtung	m²	0,00	0,00	92,03	0
			Dichtungsmaterial:					
			Spundwand		0,00	0,00	0,00	0
			Mineralische Dichtung		0,00	0,00	0,00	19
			Kunststoffbahn HDPE		0,00	0,00	0,00	20
			Tiefe:					
			< 7,5 m		0,00	0,00	0,00	0
			7,5 - 10 m		0,00	0,00	0,00	0
			> 10 m		0,00	0,00	0,00	0
			Drainagerohre liefern und einbauen als Horizontaldrainage in Lagen ohne Gefälle, DN 300, Einrechnung von Einbauhindernissen durch Gurtungen und Steifen der Spundwand	m	0,00	0,00	34,77	0
		050	Einbau:					
			über Wasser		0,00	0,00	0,00	57
			unter Wasser		0,00	0,00	0,00	0
			Filtersand liefern und einbauen, Einrechnung von Einbauhindernissen durch Gurtungen und Steifen der Spundwand	t	0,00	0,00	19,69	0
		060	Einbau:					
			über Wasser		0,00	0,00	0,00	18
			unter Wasser (Kontraktorverfahren)		0,00	0,00	0,00	0