

LB-AF Nr. Leistungsbereich

542 300 000 Injektionsanlage

OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
JahrGlobal						
GeoGlobal						

**Injektionsanlage zur Durchführung der Injektionen zur Miete (liefern, aufstellen, anschließen, Inbetriebnahme.**

**Beaufschlagung von max. 10 Brunnen, Injektionsleistung 0,5 - 5 m³/h). Die**

**542 310 000 eigentliche Injektion erfolgt manuell**

010	Anlage zur Infiltration von Permanganat oder Persulfat in ≤ 10 Brunnen liefern, aufstellen, anschließen, Inbetriebnahme	Psch.	8792,50	8792,50	8792,50	1
020	Vorhalten (Miete) inkl. Wartung, Reparatur	Mon.	9600,00	9600,00	9600,00	1
030	Demontage	Psch.	6579,00	6579,00	6579,00	1
040	Anlage zur Infiltration von Fenton's Reagenz in ≤ 10 Brunnen liefern, aufstellen, anschließen, Inbetriebnahme	Psch.	8792,50	8792,50	8792,50	1
050	Vorhalten (Miete) inkl. Wartung, Reparatur	Mon.	2407,00	2407,00	2407,00	1
060	Demontage	Psch.	6579,00	6579,00	6579,00	1
070	Manuelle Injektion von Permanganat oder Persulfat (Personalkosten einschl. Nebenkosten wie z.B. persönliche Schutzausrüstung)	Tag	346,00	1844,00	1095,00	2
080	Manuelle Injektion von Fenton's Reagenz (Personalkosten einschl. Nebenkosten wie z.B. persönliche Schutzausrüstung)	Tag	41,02	41,02	41,02	1