

LB-AF Nr. Leistungsbereich
544 100 000 Bau Sanierungsanlage

OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
JahrGlobal						
GeoGlobal						

544 110 000 Bau der Sanierungsinfrastruktur

Maßnahmenspezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten, Vorhalten und Räumen aller erforderlichen Gerätschaften; (Materialien, Transporte und Schutz-/Absperrmaßnahmen);						
010	An- und Abreise der Mannschaft	Psch.	10500,00	10500,00	10500,00	5
Dampfinjektionsbrunnen einschl. Brunnenkopf						
020	(Rohstahl), DN 150, überflur Ausbau bis 5 m	Stck.				0
Dampfinjektionsbrunnen einschl. Brunnenkopf						
030	(Rohstahl), DN 150, überflur Ausbau bis 10 m	Stck.				0
Dampfinjektionsbrunnen einschl. Brunnenkopf						
040	(Rohstahl), DN 150, überflur Ausbau bis 20 m	Stck.				0
Brunnen zur Aufnahme fester Wärmelemente mit Brunnenkopf (Rohstahl, unverfiltert, Bodenkappe), Ausbau überflur, DN 100						
050	Feste Wärmelemente liefern, einbauen und	lfm	190,00	190,00	190,00	1
060	anschließen	Stck.				0
Bodenluftabsaugbrunnen (Rohstahl), Ausbau						
070	überflur, DN 50	lfm	120,00	120,00	120,00	1
unverfiltert, Bodenkappe), Ausbau überflur,						
080	DN 70	Stck.				0
Temperaturelemente liefern, einbauen und						
090	anschließen	Stck.				0